

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2023〕46号

关于抚顺市东洲区章党镇二伙洛村 2023 年农村饮水安全巩固提升项目实施方案的批复

东洲区农业农村局：

你局《关于上报〈抚顺市东洲区哈达镇下年村 2023 年农村饮水安全巩固提升项目实施方案〉〈抚顺市东洲区章党镇二伙洛村 2023 年农村饮水安全巩固提升项目实施方案〉的请示》（东农发【2023】9号）（以下简称《实施方案》）收悉。抚顺市水务局 2023 年 5 月 8 日组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心开展了《实施方案》技术审查，市水利工程技术审核中心提出审查意见。经研究，我局同意该审查意见，现批复如下：

一、项目区概况

随着农村经济的不断发展，人民群众对饮水质量的要求越来越高，不仅要有水喝，而且要方便、安全。为保证人民群众喝上放心水，我们必须以社会主义新农村建设为

契机，加大工作力度，坚持实事求是，合理规划，科学调动，在工程建设与管理方面采取切实有效的措施，解决好农村缺水、水体污染、不安全等问题。建立健全运行管理方法及制度，真正的让工程服务于群众，让群众喝到真正的放心水，舒心水。结合东洲区章党镇及各村庄的实际供水安全问题，对东洲区章党镇二伙洛村（3个屯）供水安全进行巩固提升，该项目实施后，将极大改善饮用水的水质问题，保证人民饮用水的用水需求，为东洲区的经济发展、社会稳定提供更有利的保证。该工程建成后受益人口为 598 户，1750 人以及 40 头大牲畜。

二、项目建设的必要性与可行性

改善用水条件，是实现社会文明化的主要标志之一，为加快农村致富奔小康，实现安全供水工程十分重要。东洲区章党镇二伙洛村现状：五队无集中供水，二伙洛屯、西大沟管线老化，水源无安全保障。因此实施东洲区章党镇二伙洛村的供水安全供巩固提升项目是十分必要的。自来水工程设计及施工技术已经比较成熟，管理运行也有成功的经验，因此该工程是可行的。

三、总体设计

- 1、基本同意该《实施方案》所采用的技术规范及标准。
- 2、基本同意该项目的供水规模：工程供水规模 $W < 100\text{m}^3/\text{d}$ ，工程类型均为 V 型。

3、基本同意该项目的建设目标与任务。

本工程现状水平年为 2022 年，工程设计供水到户，工程规划设计年限为 15 年，设计水平年为 2037 年。

4、基本同意该项目中各供水工程的总体布置。

5、基本同意该工程新建水源井 2 眼（深井 1 眼，大口井一座），深井配套机电设备 2 套，井房 2 座，铺设自来水管线 9677m，自来水总表 3 块，入户自来水表 388 块，阀门井 11 座。

四、工程设计

1、基本同意该工程中取水工程设计，取水构筑物分别为大口井和深井。

2、基本同意典型设计中输配水工程设计及其附属构筑物设计。

3、基本同意典型设计中建筑物工程设计。

泵房设计：房结构型式为砖混结构，建筑层数为单层，建筑面积 29.25m²，外墙尺寸 6.5m×4.5m。泵房基础为浆砌石基础，基础埋深 1.8m，墙为 370mm 厚砖砌墙体，外贴 80mm 厚挤塑板保温。泵房大门 1 扇，尺寸为宽 1.2m×高 2.4m，使用高级防寒保温钢质防盗门泵房窗尺寸均为宽 1.2m×高 1.5m，均使用单框双玻塑钢推拉窗。屋顶为型钢屋架覆盖 100mm 厚彩钢瓦楞夹芯保温板（彩钢板 0.5mm 厚），4 套 1kw 电暖气。室内天棚 PVC 板吊顶，轻钢屋架

下设置一根吊车梁。泵房外设围栏，高程与泵房工程一致，围栏东西长 15m、南北长 12m。

五、施工组织设计

基本同意该项目计划总工期。

六、工程管理

基本同意工程建设管理和运行管理设计，东洲区农业农村局为该项目法人，建成后移交至受益村村民委员会进行后期管理。

七、水土保持和环境保护设计

基本同意环境保护和水土保持方案、内容及措施。

八、设计概算及资金筹措

1、同意概算编制的原则和依据。

2、同意主要建筑材料采用辽宁省造价信息 2023 年 5 月份价格。

3、核定工程总投资 199.52 万元，其中 40%（79.81 万元）为省级资金，其余地方自筹。

九、经济评价

基本同意该工程的效益分析与综合评价结论。

十、结论与建议

合理设置生活饮用水水源保护区，并经常巡视，及时处理影响水源安全的问题，做好水源地保护工作。确定管护人员，明确管理责任，加强工程管理，保证工程长期发

挥效益。

抚顺市东洲区章党镇二伙洛村 2023 年农村饮水安全巩固提升项目
实施方案投资审定表

编码	工程或费用名称	上报投资	核增	核减	审定投资
I	工程部分投资	199.53			199.52
	第一部分建筑工程	157.33		0.14	157.19
	第二部分机电设备及安装工程	10.49		0.01	10.48
	第三部分金属结构及安装工程	0.00			0.00
	第五部分临时工程	8.22	0.04		8.26
	第六部分独立费用	13.99	0.09		14.08
	一至六部分合计	190.03	0.13	0.15	190.02
	基本预备费	9.50	0.00		9.50
	工程总投资	199.53	0.13	0.15	199.52

附件：关于报送《抚顺市东洲区章党镇二伙洛村 2023 年农村饮水安全巩固提升项目实施方案审查意见》的报告



抚顺市水务局

2023年6月30日印发