

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2023〕34号

关于浑河抚顺市区段 2023 年堤防维修养护及 垃圾清理项目实施方案的批复

抚顺市水务事务服务中心：

《关于申请批复〈浑河抚顺市城市段 2023 年堤防维修养护及垃圾清理项目实施方案〉的请示》（抚水务中心字【2023】4号）收悉，市水务局委托抚顺市水利工程技术审核中心对该项目实施方案进行了技术审查，并提出审查意见，经研究，同意该审核意见，现批复如下：

一、工程建设范围

本次堤防维修养护及垃圾清理项目的范围：浑河抚顺市区段，长度 52.0 千米。

二、工程建设的主要内容

（一）堤防维修养护项目的主要内容

- 1、左岸雷锋大桥上游 700 米至和平桥段

堤顶、堤坡维修养护。

2、左岸和平桥至葛布桥段

堤顶、堤坡维修养护。

3、左岸葛布桥至将军桥段

1) 堤顶、堤坡维修养护。

2) 护脚平台杂草清理、日常养护。

3) 树木修剪。

4、左岸将军桥至天湖大桥段

1) 堤顶、堤坡维修养护。

2) 护脚平台杂草清理、日常养护。

3) 树木修剪。

5、左岸天湖大桥至东洲河口段

1) 堤顶、堤坡维修养护。

2) 护脚平台杂草清理、日常养护。

3) 树木修剪。

4) 护栏维修，长度 12 米。

6、左岸东洲河口至甲邦大桥段

堤顶、堤坡维修养护。

7、右岸和平桥上游 300 米至葛布橡胶坝段

1) 堤顶、堤坡维修养护。

2) 护栏维修，长度 12 米。

8、右岸葛布橡胶坝至抚西河口段

堤顶、堤坡维修养护。

9、右岸抚西河口至鲍家河口段

堤顶、堤坡维修养护。

10、右岸鲍家河口至章党大桥段

1) 堤顶、堤坡维修养护。

2) 树木修剪。

3) 堤顶、堤坡杂草清理、日常养护。

4) 堤顶路路面维护。

(二) 垃圾清理项目的主要内容

对浑河抚顺市区段堤防管理范围内垃圾进行全面清理。

三、工程布置及建筑物

(一) 基本同意维修养护设计。

1、左岸雷锋大桥上游 700 米至和平桥段

对迎水侧混凝土护坡沉降缝内生长的树木进行清理。

2、左岸和平桥至葛布桥段

对破损的护坡及台阶等部位进行修补。对迎水侧混凝土护坡沉降缝内生长的树木进行清理。对破损石笼进行维修。

3、左岸葛布桥至天湖大桥段

1) 对破损石笼、步道砖进行维修。对护脚平台上杂物进行清除。

2) 对护脚平台上的杂草进行清理、日常养护。

3) 对护脚平台上种植的乔木进行修剪。

4、左岸将军桥至天湖大桥段

1) 对破损石笼、步道砖进行维修。对护脚平台上杂物进行清除。

2) 对护脚平台上的杂草进行清理、日常养护。

3) 对护脚平台上种植的乔木进行修剪。

5、左岸天湖大桥至东洲河口段

1) 对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维修。

2) 对护脚平台上的杂草进行清理、日常养护。

3) 对护脚平台上种植的乔木进行修剪。

4) 对龙凤橡胶坝处堤顶护栏进行维修。

6、左岸东洲河口至甲邦大桥段

对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维修。

7、右岸和平桥上游 300 米至葛布橡胶坝段

1) 对迎水侧混凝土护坡沉降缝内生长的树木进行清理。对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维

修。

2) 对戈布橡胶坝下游护栏进行维修。

8、右岸葛布橡胶坝至抚西河口段

对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维修。

9、右岸抚西河口至鲍家河口段

对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维修。

10、右岸鲍家河口至章党大桥段

1) 对迎水侧混凝土护坡沉降缝内生长的树木进行清理。对堤顶及堤坡裂缝、局部沉陷、冲刷沟进行维修。

2) 对堤顶种植的乔木进行修剪。

3) 对堤顶、堤坡的杂草进行清理、日常养护。

4) 对堤顶路面进行维修养护，对坑洼处采用砂砾石回填并压实。

(二) 基本同意垃圾清理设计。

对堤防管理范围内垃圾进行集中清理和日常清理，并运至就近垃圾堆放点堆放。

四、维修养护及垃圾清理实施安排

基本同意维修养护及垃圾清理实施安排，维修专项养护总工期为 1 个月，日常养护及垃圾清理总工期 8 个月。

五、项目组织

同意建设期项目管理机构为抚顺市水务事务服务中心，不再单独设置相应的管理机构和增加人员编制。

六、工程投资

1、同意工程投资的编制依据为《辽宁省水利工程设计概（估）算编制规定》（辽水规计〔2019〕42号）。

2、同意材料价格水平为2023年第一季度。

3、审定工程总投资为199.00万元，其中堤防维修养护项目投资129.00万元，垃圾清理项目投资70.00万元。

浑河抚顺市区段 2023 年堤防维修养护项目 实施方案投资审定表

单位：万元

编号	工程项目名称	上报投资	核增	核减	审定投资
I	堤防维修养护项目投资	129.00			129.00
	第一部分 建筑工程	123.45			123.45
	第五部分 独立费用	5.55			5.55
1	1 勘测设计费	3.70			3.70
2	2 质量监督监理费	1.85			1.85
	一至五部分投资合计	129.00			129.00
II	垃圾清理项目投资	70.00			70.00
	第一部分 建筑工程	66.99			66.99
	第五部分 独立费用	3.01			3.01
1	1 工程勘测设计费	2.01			2.01
2	2 工程建设监理费	1.00			1.00
	一至五部分投资合计	70.00			70.00
III	总投资总计	199.00			199.00

附件：关于报送《浑河抚顺市区段 2023 年堤防维修养护及垃圾清理实施方案审查意见》的报告



抚顺市水务局

2023 年 4 月 27 日印发

