

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕43号

关于抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业 观光产业园示范基地项目水土 保持方案的批复

辽宁腾跃生态科技有限公司：

你单位《关于申请审查批复〈抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业观光产业园示范基地项目水土保持方案报告书〉的请示》收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心组织召开了《抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业观光产业园示范基地项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称方案）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业观光产业园示范基地项目水土保持方案报告书审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕36号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《方案》，现批复如下：

一、项目建设内容和组成

本项目属新建建设类项目，项目区位于抚顺市新抚区、东洲区。由场地平整区、道路及石笼护砌区、景观绿化区、临时堆土区及预留区 5 部分组成，工程占地总面积 336.835hm²。从占地性质看，全部为永久占地；从占地类型看，为坑塘水面、沟渠、科教文卫用地、其他林地、其他草地。工程挖填方总量为 18.54 万 m³，其中挖方 2.18 万 m³，填方 16.36 万 m³，借方 14.18 万 m³ 从抚顺腾跃建设工程有限公司调入，无弃方。本项目总投资 62738.70 万元，土建投资 41825.80 万，资金来源为企业自筹和申请银行贷款。工程于 2022 年 1 月施工，2022 年 7 月竣工，预留区建设工程预计于 2026 年后实施。以上建设内容和组成准确。

二、项目区概况

本项目区属温带大陆性气候，多年平均气温在 5~9℃之间。年平均降水量 800mm，极端最高温度为 36.3℃，极端最低温度为 -35.9℃，多年平均风速在 1.5~3.8m/s。区域地带性土壤主要为棕壤。植被覆盖率约 24.5%。水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，项目区土壤侵蚀模数为 300t/(km².a) 左右，土壤容许流失量为 200t/(km².a)。项目区属于辽东山地丘陵省级水土流失重点预防区和抚顺市低山丘陵水土流失重点预防区，确定本项目水土流失防治标准执行为东北黑土区一级。

三、项目建设总体情况：

（一）基本同意重新复核后的主体工程水土保持评价。

（二）基本同意重新复核后的水土流失防治责任范围

336.835hm²。

（三）基本同意重新复核后的水土流失防治标准执行东北黑土区一级，

（四）基本同意重新复核后的水土流失防治分区及防治措施布设。

（五）基本同意重新复核后的水土流失预测方法、预测内容和预测结果，工程建设导致新增水土流失量 16.77t。

（六）基本同意重新复核后的水土保持监测时段、监测内容和方法，监测时段为 2022 年 1 月至 2025 年 9 月。

（七）基本同意重新复核后的水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。水土保持总投资 141.57 万元（其中主体工程已列投资 111.88 万元，新增投资 29.69 万元），工程措施费 11.77 万元，植物措施费 96.58 万元，临时措施费 3.54 万元，独立费用 25.0 万元，基本预备费 0.75 万元，水土保持补偿费 3.94055 万元。

（八）基本同意重新复核后的水土保持管理内容及措施。

附件：关于报送《抚顺采煤沉陷区田园综合体—现代农业观光产业园示范基地项目水土保持方案报告书审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕36 号）

（此页无正文）

抚顺市水务局
2025 年 6 月 4 日