

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕68号

关于抚顺市抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案的批复

抚顺县水务局：

你局报送的《关于报批〈抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案〉的请示》（抚县水发〔2025〕30 号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心召开了《抚顺市抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案》（以下简称《实施方案》）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审查中心形成了《关于报送〈抚顺市抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕56 号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

一、项目基本情况

基本同意该《实施方案》的项目范围、运行状况、工程投资及主要维修养护内容的论述。

二、项目存在的主要问题

中型水库工程经多年运行，存在工程设施老化失修，养护不及时等问题，极易影响水库的正常运行。

三、维修养护的主要内容

- 1、基本同意该《实施方案》所采用的技术规范及标准。
- 2、基本同意该项目的建设目标与任务。
- 3、基本同意该《实施方案》工程的总体布置及设计成果。

抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目共涉及 2 座水库，英守水库和腰堡水库。

详细项目情况见附表 1。

四、项目实施主体、资金使用管理办法

基本同意《实施方案》各项工程的项目实施的主体。

基本同意工程建设管理和运行管理设计。

五、施工组织设计

基本同意《实施方案》中施工工期安排。

六、设计概算

- 1、同意概算编制的原则和依据。

- 2、同意主要建筑材料采用辽宁省造价信息 2025 年第二季度材料价格。

- 3、核定工程总投资 20.65 万元，资金来源：省财政水利发展资金，独立费用部分建设单位自筹。

七、工程效益分析

基本同意该工程的效益分析。

附表 1

序号	项目名称	工程类别	工程具体地点	工程存在问题	工程维修养护内容		项目投资
					维修	养护	
1	英守水库	中型	石文镇英守村	1、广场升旗的基础瓷砖已破裂,掉落。 2、大坝、溢洪道滋生杂草。上下游坝坡局部块石松动。 3、溢洪道、输水洞进口有漂浮物。 4、水尺破损。 5、监测设施破损。 6、闸门启闭机轻微锈蚀。 7、水库范围内有垃圾。	1、维修广场升旗基础瓷砖。	1、清除大坝、溢洪道杂草。每年三次,松动块石翻砌。 2、清理漂浮物、浪柴杂物外运至坝后。 3、水尺养护。 4、监测设备养护。 5、闸门启闭机除锈、注油、涂漆。 6、清运库区垃圾。	9.12
2	腰堡水库	中型	上马镇腰堡村	1、管理房表面破裂,房门使用不灵活,装水水槽破损; 2、进管理房自来水管线破损; 3、上坝台阶表面破损、脱落。 4、大坝、溢洪道滋生杂草。上游坝坡局部块石松动。 5、溢洪道、输水洞进口有漂浮物。 6、水尺破损。 7、监测设施破损。 8、闸门启闭机轻微锈蚀。	1、管理房表面涂漆,更换三扇防盗门,更换两个水槽; 2、更换管理房进水管线 200mm (DN90mm1.0MpaPE100); 3、维修上坝台阶表面花岗岩贴面 22m ² ,基础 C20 混凝土垫层 2.2m ³ 。	1、清除大坝、溢洪道杂草。每年三次,松动块石翻砌。 2、清理漂浮物、浪柴杂物外运至坝后。 3、水尺养护。 4、监测设备养护。 5、闸门启闭机除锈、注油、涂漆。 6、清运库区垃圾。	10.48
				临时工程			0.49
				独立费用			1.05
				总投资			20.65

附件：关于报送《抚顺市抚顺县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕56 号）



抚顺市水务局

2025 年 7 月 10 日印发