

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕42号

关于中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目水土保持方案的批复

抚顺启运保税物流有限公司：

你单位《关于申请审查中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目水土保持方案的请示》（抚启保发〔2025〕1号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心组织召开了《中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称方案）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目水土保持方案报告书审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕33号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《方案》，现批复如下：

一、项目建设内容和组成

本项目属新建建设类项目，项目区位于抚顺市新抚区，由保税物流园区（一期）、邮政分拣中心（二期）2部分组成，工程占地总面积7.05hm²。从占地性质看，全部为永久占地；从占地类

型看，全部为其他林地。工程挖填方总量为 8.04 万 m³，其中挖方 6.51 万 m³，填方 1.53 万 m³，余方 4.98 万 m³ 运至演武垃圾场排放，无借方。本项目总投资 12549.43 万元，土建投资 9287.27 万，资金来源为申请专项债券 10000 万元，项目资本金 2549.43 万元。本项目于 2023 年 3 月开工，计划于 2025 年 8 月完成保税物流园区（一期）全部建设内容，总工期 29 个月（含施工准备期）。由于政策及资金原因，邮政分拣中心（二期）建设搁置。以上建设内容和组成准确。

二、项目区概况

本项目属温带大陆性气候，多年平均气温在 6.9℃。年平均降水量 826.80mm，极端最高温度为 37℃，极端最低温度为 -40.5℃，多年平均风速 2m/s。区域地带性土壤主要为杂填土。森林覆盖率 40%。水土流失类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，项目区土壤侵蚀模数为 380t/（km².a）左右，土壤容许流失量为 200t/（km².a）。项目区属于抚顺市低山丘陵水土流失重点预防区，确定本项目水土流失防治标准执行为东北黑土区一级。

三、项目建设总体情况：

（一）基本同意重新复核后的主体工程水土保持评价。

（二）基本同意重新复核后的水土流失防治责任范围 7.05hm²。

（三）基本同意重新复核后的水土流失防治标准执行东北黑土区一级，

（四）基本同意重新复核后的水土流失防治分区及防治措施

布设。

（五）基本同意重新复核后的水土流失预测方法、预测内容和预测结果，工程建设导致新增水土流失量 232.28t。

（六）基本同意重新复核后的水土保持监测时段、监测内容和方法，监测时段为 2023 年 3 月至 2025 年 9 月。

（七）基本同意重新复核后的水土保持投资估算编制的原则、依据和方法。水土保持总投资 245.40 万元（主体工程总投资 227.80 万元，新增水保投资 17.60 万元），其中工程措施投资 75.33 万元，植物措施投资 123.41 万元，监测措施投资 5.00 万元，施工临时工程投资 11.35 万元，独立费用 21.30 万元，预备费 6.64 万元，水土保持补偿费 2.3908 万元。

（八）基本同意重新复核后的水土保持管理内容及措施。

附件：关于报送《中国（抚顺）跨境电商保税物流园区建设项目水土保持方案报告书审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕33号）

抚顺市水务局

2025 年 6 月 4 日

抚顺市水务局

2025 年 6 月 4 日印发