

# 抚顺市水务局文件

抚水审字〔2023〕42号

## 关于清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目 实施方案的批复

清原满族自治县水务局：

你局《关于〈清原县 2023 年小型水库消除隐患项目实施方案〉设计申请批复的请示》（清水文【2023】74 号），收悉。抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心，开展了实施方案技术审查，抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2023〕41 号）（简称审查意见）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

### 一、项目概况

1、本实施方案共包含 21 个水库，其中：小（一）型水库 3 座，分别为于家堡、刘大房、前秧水库；小（二）型水库 18 座，分别为王油房、双井沟、富丰屯、大板河、上甸子、甘井沟、六队、大窝棚、一面山、康家街、甘井子、蚂蚁沟、上堡、二道河、

三道河、砍椽沟、转湘湖、黑石木水库。

2、基本同意相关水库的水文气象、流域概况、地质条件及水库特征的介绍。

## **二、工程建设的必要性**

根据现场踏勘，本次消隐除患的水库存在以下主要问题：坝体后坝坡水蚀严重，冲沟明显；坝顶路严重破损及上坝路坑洼不平；无上坝交通桥，汛期无法通行；输水洞启闭机室、消力池及下游分水闸严重损坏；水库输水洞检修阀门损坏等。

经复核，本次清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目符合辽宁省水利厅《关于报送 2023 年度小型水库消隐除患项目申报书的通知》中需要着重解决的问题要求，水库运行存在安全隐患，因此对水库进行消隐除患十分必要。

## **三、工程主要建设任务和布置**

1、后坝坡修复工程：铺设后坝坡碎石护坡 6.896 万  $m^2$ 。对现状坝坡进行平整修复，铺设 10cm 厚砂垫层，并铺设 10cm-20cm 厚的碎石护坡。

2、坝顶及上坝路工程：铺设沥青路 7179.6 $m^2$ ，新建混凝土防汛交通桥 1 座。路面铺设 5cm 厚沥青混凝土，下设透层油及 16cm 水泥稳定砂砾；防汛交通桥长 12.00m，设置双孔，单孔净跨 6.00m，桥净空高度 2.00m，面净宽 4.00m，防汛桥基础深度 2.0m，桥底铺设 0.50m 钢筋混凝土护底，

上下游分别设置 0.50m 厚固滨石笼护底。

3、其它工程：拆除重建启闭机室 1 处；拆除重建分水闸 1 处；更换闸阀 2 个等。

#### **四、施工组织设计**

- 1、基本同意施工方法和施工总布置。
- 2、基本同意施工进度安排，工期为 6 个月。

#### **五、工程管理**

- 1、本工程由清原县水务局负责实施及验收工作。

#### **六、投资概算**

- 1、同意工程投资的编制原则和依据。
- 2、基本同意主要建筑材料价格水平为 2023 年 5 月。
- 3、核定工程总投资为 541.05 万元。

## 清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目 实施方案概算审定表

单位：万元

编号	费用名称	工程投资
1	建筑工程	465.97
2	金属结构设备及安装工程	16.11
3	施工临时工程	28.32
4	科研勘测设计费 4%	20.41
5	工程建设监理费 2%	10.24
6	合计	541.05

- 附件：1、关于报送《清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目实施方案审查意见》的报告
- 2、清原县 2023 年度小型水库消隐除患项目计划审定汇总表



抚顺市水务局

2023 年 6 月 15 日印发