

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕69号

关于抚顺市清原县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案的批复

清原满族自治县水务局：

你局报送的《关于〈抚顺市清原县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案〉批复的请示》（清水文〔2025〕93 号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心召开了《抚顺市清原县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案》（以下简称《实施方案》）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审查中心形成了《关于报送〈抚顺市清原县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕57 号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

一、项目基本情况

基本同意该《实施方案》的项目范围、运行状况、工程投资及主要维修养护内容的论述。

二、项目存在的主要问题

中型水库工程经多年运行，存在工程设施老化失修，养护不及时等问题，极易影响水库的正常运行。

三、维修养护的主要内容

- 1、基本同意该《实施方案》所采用的技术规范及标准。
- 2、基本同意该项目的建设目标和内容。
- 3、基本同意该《实施方案》工程的总体布置及设计成果。

清原县 2025 年度中型水库维修养护项目共涉及 2 座水库，小孤家水库和后楼水库。

小孤家水库维修养护内容：

1、基本同意拆除重建坝顶厚度 5cm 的细粒式沥青混凝土路面 1910 m²，防浪墙瓷砖维修 20 m²，大坝沿线切割排水口处理 10 处，坝顶路基础水稳修补 180.00m²。

2、基本同意对启闭机工作桥原有混凝土地面进行凿毛处理、冲灰清洗后进行 2cm 厚水泥砂浆抹面和油性环氧地坪漆，每级工序面积均为 213 m²，大坝沿线切割排水口 3 处。

后楼水库维修养护内容：

基本同意新建太阳能监控 6 盏，其中，杆高 3.0m 监控 4 盏，杆高 4.0 监控 2 盏。

四、施工组织设计

基本同意《实施方案》中施工工期安排。

五、施工安全保证措施

基本同意《实施方案》中施工安全措施。

六、概算与资金筹措

- 1、同意概算编制的原则和依据。

2、同意主要建筑材料采用辽宁省造价信息 2025 年第二季度材料价格。

3、核定工程总投资 19.7 万元，资金来源：省财政水利发展资金。

七、工程效益分析

基本同意该工程的效益分析。

附表 1

序号	项目名称	工程类别	工程具体地点	工程存在问题	工程维修保养内容		项目 投资 (万元)
					维修	养护	
1	小孤家水库	中型	清原镇小孤家村	1、坝顶沥青路面底层和基础破坏。 2、坝顶路面存在不规则形状的裂缝。 3、坝顶路基础存在松散问题。 4、启闭机工作桥地面变层起皮裂缝。 5、启闭机西侧无排水孔，导致排水不畅。	1、对坝顶路基础进行水稳修补，共计 180.00m²。 2、坝顶路铺设平均厚度 5cm 沥青混凝土路面，共计 1910m²。 3、防浪墙瓷砖脱落情况进行维修处理，共计 20m²。 4、对排水不畅问题进行切割排水口处理，大坝沿线共计 10 处。 5、启闭机工作桥原地面混凝土凿毛 213m²，水泥砂浆抹面 213m²，油性环氧地坪漆 213m²，沿线共计 3 处排水口。	无	17.43
2	后楼水库	中型	湾甸子镇湾甸子村	1、监控设备年久失修，不能满足水库管理需求。 2、无法实时监测大坝关键参数，对非法捕捞等情况不能及时发现。 3、日常管理成本高。	1、新建 6 盏太阳能监控	无	1.14
				临时工程			0.56
				独立费用			0.57
				总投资			19.70

附件：关于报送《抚顺市清原县 2025 年度中型水库维修养护项目实施方案审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕57 号）



抚顺市水务局

2025 年 7 月 10 日印发