

抚顺市水务局文件

抚水审字〔2025〕71号

关于抚顺市关山水库 2025 年度中型水库维修 养护项目实施方案的批复

抚顺市关山水库管理有限责任公司：

你单位报送的《关于关山水库 2025 年度维修养护项目实施方案审查审批的请示》（抚关管字〔2025〕12 号）收悉，抚顺市水务局组织专家及抚顺市水利工程技术审核中心召开了《抚顺市关山水库 2025 年度维修养护项目实施方案》（以下简称《实施方案》）技术审查会议。抚顺市水利工程技术审核中心形成了《关于报送〈抚顺市关山水库 2025 年度维修养护项目实施方案审查意见〉的报告》（抚水技审〔2025〕59 号）（简称《审查意见》）。经研究，依据该《审查意见》，基本同意该《实施方案》，现批复如下：

一、项目基本情况

基本同意该《实施方案》的项目范围、运行状况、工程投资及主要维修养护内容的论述。

二、项目存在的主要问题

关山水库工程经多年运行，存在工程设施老化失修，养

护不及时等问题，极易影响水库的正常运行。

三、维修养护的主要内容

- 1、基本同意该《实施方案》所采用的技术规范及标准。
- 2、基本同意该项目的建设目标与任务。
- 3、基本同意该《实施方案》工程的总体布置及设计成果。

四、施工组织设计

基本同意《实施方案》中施工工期安排。

五、施工安全保证措施

基本同意《实施方案》中施工安全措施。

六、设计概算

- 1、同意概算编制的原则和依据。
- 2、同意主要建筑材料采用辽宁省造价信息 2025 年第二季度材料价格。
- 3、核定工程总投资 12.81 万元，资金来源：省财政水利发展资金，独立费用部分建设单位自筹。

七、工程效益分析

基本同意该工程的效益分析。

附表 1

序号	项目名称	工程类别	工程具体地点	工程存在问题	工程维修保养内容		项目投资
					维修	养护	
1	关山水库	中型	抚顺县救兵镇	1、溢洪道闸墩顶部预留口无保护措施、易存水。 2、检修口下库踢蹬老化破损，其上部与坝顶衔接处未设置爬梯。 3、输水洞竖井管理房门窗损坏严重，墙面、地面和天棚出现脱落、破损等现象，室内楼梯出现锈蚀，屋顶缺少鹰嘴槽进行疏导，室外屋顶和栏杆锈蚀严重，室内灯损坏，电线路老化，部分电线外皮破损、裸露。	1、溢洪道闸墩顶部预留口填充。 2、检修口下库混凝土梯路上部新建钢结构爬梯，梯路现有破损水泥砂浆铲除后修复。 3、竖井内墙新建阻燃护墙板墙面、地面新建环氧树脂自流平地面，拆除一层原铁制防盗门，更换为双玻断桥铝门；拆除原一层和二层塑钢门，更换为双玻断桥铝门，拆除原有塑钢窗，更换为双玻平开断桥铝窗，一层窗外设不锈钢护栏，竖井负一层拆除现有金属推拉门，安装电动卷帘门；启闭机新建防尘罩，更换防爆灯、开关、插座，更换窗台板，室内钢结构楼梯除锈喷漆1项，屋面彩钢板除锈翻新、屋面现有混凝土外檐，包单层彩钢板及鹰嘴槽，室外平台水泥砂浆修复。		10.30
				临时工程			0.31
				独立费用			2.20
				总投资			12.81

附件：关于报送《抚顺市关山水库 2025 年度维修养护项目
实施方案审查意见》的报告（抚水技审〔2025〕59 号）



抚顺市水利局

2025 年 7 月 10 日印发